

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทิน หมู่ที่ ๗ บ้านบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทิน หมู่ที่ ๗ บ้านบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔.๑ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่

๔.๒ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

๔.๓ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

๔.๔ งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

๔.๕ งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง

๔.๖ งานรอยต่อตามยาว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓,๙๒๐,๕๕๘.๑๔ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยห้าสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอัครัช รัตนคช	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรโสภา	กรรมการ
๗.๓ นายอำพล ยนฮึ่น	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอาภรณ์ อนุกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทิน หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนตำบลสาคู/องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทิน ม.7							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	5,750.000	10.94	62,905.00	1.3642	14.92	85,815.00
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	287.500	592.33	170,294.87	1.3642	808.05	232,316.26
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทิน หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู/องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,750.000	441.58	2,539,085.00	1.3642	602.40	3,463,819.75
4	3.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	55.000	90.85	4,996.75	1.3642	123.93	6,816.56
5	3.1.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	470.000	59.30	27,871.00	1.3642	80.89	38,021.61
6	3.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,150.000	59.77	68,735.50	1.3642	81.53	93,768.96
							รวมราคากลาง	3,920,558.14

ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง

30 เมษายน 2567 15:21:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทิน หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู/องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู



ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง

30 เมษายน 2567 15:21:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทิน หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู/องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง
(ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัครัช รัตนคช
(อัครัช รัตนคช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อำพล ยนยิ่น
(อำพล ยนยิ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง
30 เมษายน 2567