

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
เรื่อง ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ ๖
ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

ชื่อโครงการบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ ๖ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๔,๐๐๐ บาท

๒. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนใหม่

๒.๑ งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา)

๒.๒ งานถางป่าขุดตอ(ขนาดหนัก)

๒.๓ งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง(เดิม-ขุดตัด)

๒.๔ งานเสริมพื้นทาง(หินคลุก)

๒.๕ งานป้ายประชาสัมพันธ์

๓. ราคากลางคำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๗๑๗,๒๕๕.๑๘ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง ตำแหน่งรองปลัดอบต.สาคู ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวโสภาพรรณ บุญช่วย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

๕.๓ นายอำพล ยนฮี่น ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนำพล ฉิมเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

โครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 5.00 ม.พื้นทางกว้าง 4.00 ม. ยาว 1650.00 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 แบบเลขที่

ประมาณการ นายอำพล ยนฮึ่น ผช.นายช่างโยธา อบต.สาคู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	าคาต่อหน่วย X FN	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานก่อสร้างถนนใหม่							
1.1	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	6,000.00	1.72	10,320.00	1.3607	2.34	14,042.42
1.1	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดหนัก)	ตร.ม.	2,250.00	5.46	12,285.00	1.3607	7.43	16,716.20
1.3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง(ดิน-ขุดตัด)	ลบ.ม.	1,980.00	21.28	42,134.40	1.3607	28.96	57,332.28
1.4	งานเสริมพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	660.00	700.58	462,382.80	1.3607	953.28	629,164.28
					-			-
					-			-
					-			-
1.5	งานป้ายประชาสัมพันธ์(Projece Signsx)	ป้าย	2.00	-	-			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							**717,255.18**
	คิดเป็นราคางบประมาณ	**(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)**						**717,255.18**

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	527,122.20
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [③ \div (① \times ④ + ② \times ⑤)]$	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= ④ \times ⑥$	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= ⑤ \times ⑥$	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน.....90.....วัน (เผื่อระยะทดสอบวัสดุและดูฝนแล้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโสภาพรรณ บุญช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอำพล ยนฮึ่น)

178

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

โครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 5.00 ม.พื้นทางกว้าง 4.00 ม ยาว 1,650.00 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6. ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 แบบเลขที่

ประมาณการ นายอำพล ยนฮึ่น ผช.นายช่างโยธา อบต.สาคู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานก่อสร้างถนนใหม่**							
1.1	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	6,000.00	1.72	10,320.00	1.3607	2.34	14,042.42
1.2	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดหนัก)	ตร.ม.	2,250.00	5.46	12,285.00	1.3607	7.43	16,716.20
1.3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง(ดิน-ขุดตัด)	ลบ.ม.	1,980.00	21.28	42,134.40	1.3607	28.96	57,332.28
1.4	งานเสริมพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	660.00	700.58	462,382.80	1.3607	953.28	629,164.28
					-			-
					-			-
					-			-
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							**717,255.18**
	คิดเป็นราคางบประมาณ	**(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)**						**717,255.18**

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	527,122.20
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [③ \div (① \times ④ + ② \times ⑤)]$	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= ④ \times ⑥$	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= ⑤ \times ⑥$	=	-

หมายเหตุ ค่าวัสดุอ้างอิงจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของเดือน กรกฎาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564

ค่าแรง อ้างอิงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง 2560 ประกาศ ร วันที่ 19 ตุลาคม 2560

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายอำพล ยนฮึ่น)

ผช.นายช่างโยธา

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/ โครงการบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม.หมู่ที่ 6 (ก่อสร้างถนนใหม่)

กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,650.00 ม. พื้นทางกว้าง 4.00 ม .หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตร.ม.

1.งานถางป่าขุดตอ					จากตารางค่าดำเนินการ
ขนาดเบา	1.72	6,000.00	=	10,320.00	บาท/ตร.ม.
รวม				**10,320.00**	บาท/ตร.ม.
ขนาดหนัก	5.46	2,250.00	=	12,285.00	บาท/ตร.ม.
รวม				**12,285.00**	
2.งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง					
ดิน-ขุดตัด	21.28	1,980.00	=	42,134.40	บาท/ลบ.ม.
รวม				**42,134.40**	
งานพื้นทาง(หินคลุก)			=		
วัสดุจากแหล่ง			=	467.29	บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(งานวัสดุคัดเลือก หินคลุก:ขุด-ขน			=	.....-.....บาท/ลบ.ม	
บดทับ			=	.....-.....บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง.35.....กม.	122.17	467.29	=	589.46	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	589.46	บาท/ลบ.ม
ส่วนค่ายุบตัว=.....×1.60	1.60		=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(งานวัสดุคัดเลือก หินคลุก)			=	.....-.....บาม/ลบ.ม.	
ผสม(Blend)			=	24.57	บาท/ลบ.ม.
บดทับ			=	86.55	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		-		700.58	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			-	**700.58**	บาท/ลบ.ม.