

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ ๒
ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ ๒ ตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๕,๐๐๐ บาท

๒. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒.๑ งานปรับเกรดแต่ง บดอัดแน่นพื้นทางเดิม

๒.๒ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

๒.๓ งานผิวทางปอร์แลนด์ซิแมนต์คอนกรีต

๒.๔ รอยต่อตามขวาง(EXPANTION JOIN)

๒.๕ รอยต่อตามขวาง (CONTRACTON JOIN)

๒.๖ งานป้ายประชาสัมพันธ์

๓. ราคากลางคำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๙๙๗,๘๑๑.๘๖ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๖ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง	ตำแหน่งรองปลัดอบต.สาคู	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวจุรีรัตน์ เจริญรูป	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๕.๓ นายอำพล ยนฮี่น	ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนำพล ฉิมเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเหมือนฝัน ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 480.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตร.ม. แบบไม่มีใหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2. ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการวันที่ 22. เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 แบบเลขที่

ประมาณการ นายอำพล ยนฮิ่น ผช.นายช่างโยธา อบต.สาคู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานถนน คสล.**							
1.1	งานปรับเกรดแต่ง บดอัดแน่นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,920.00	10.94	21,004.80	1.3607	14.89	28,581.23
1.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,920.00	41.82	80,294.40	1.3607	56.90	109,256.59
1.4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,920.00	321.46	617,203.20	1.3607	437.41	839,828.39
1.5	รอยต่อตามขวาง(EXPANTION JOIN)	ม.	20.00	101.03	2,020.60	1.3607	137.47	2,749.43
1.6	รอยต่อตามขวาง(CONTRACTION JOIN)	ม.	172.00	74.33	12,784.76	1.3607	101.14	17,396.22
1.7	รอยต่อตามยาว(LONGTUDINAL JOIN)	ม.			-			-
1.8	งานป้ายประชาสัมพันธ์(Projece Signsx)	ป้าย	2.00	-	-			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							**997,811.86**
	คิดเป็นราคางบประมาณ	**(เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)**						**997,811.86**

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	733,307.76
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [③ \div (① \times ④ + ② \times ⑤)]$	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= ④ \times ⑥$	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= ⑤ \times ⑥$	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน.....60.....วัน (เผื่อระยะทดสอบวัสดุและดูฝนแล้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุรีรัตน์ เจริญรูป)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอำพล ยนฮิ่น)