

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถัง) หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถัง) หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างระบบประปา
- ๓.๑ งานฐานรากหอถังเหล็ก(ชนิดไม่ตอกเข็ม)
- ๓.๒ งานฐานถังกรอง
- ๓.๓ งานหอถังเหล็ก
- ๓.๔ งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาดหน้าเครื่อง ๓ นิ้ว
- ๓.๕ งานติดตั้งระบบสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติรวมอุปกรณ์(ตู้ควบคุม)
- ๓.๖ งานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล

๔. ราคากลางคำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๖๓๓,๘๖๔.๔๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ สรุปบัญชีรายการราคากลางค่าก่อสร้าง(ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางยุทธศักดิ์ สวนบรรจง	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุรีรัตน์ สิริธนสารกุล	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายอำพล ยนฮึ่น	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอาภรณ์ อนุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

สรุปบัญชีรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

หน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4. บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น ออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สาคู

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานอาคาร	485,496.63	1.3056	633,864.40	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย			-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	(พร้อมติดตั้ง)				
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			633,864.40	
	-คิดเป็นงบประมาณเพียง			**633,864.40**	
	(ตัวอักษร) หกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์				

หมายเหตุ ค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าแรง อ้างอิงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค. 2560

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน.....60.....วัน (เผื่อระยะทดสอบวัสดุและดูฝนแล้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุรีรัตน์ สิริธนสารกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอำพล ยนฮึ้น)

รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน **ปร4.**

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร แผ่นที่ 1/4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สาคู**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4. บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอำพล ยนฮึ่น ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานฐานรากหอถังเหล็ก(ชนิดไม่ตอกเข็ม)**								
	- ขุดดิน-ถมดิน	38.75	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,843.75	4,843.75	
	- ทรายหยาบชุ่มน้ำ	5.02	ลบ.ม.	560.75	2,814.97	99.00	496.98	3,311.95	พาณิชย์จังหวัด
	- คอนกรีต (ปอร์ตแลน) 1 : 3: 5	1.52	ลบ.ม.	1,663.55	2,528.60	391.00	594.32	3,122.92	พาณิชย์จังหวัด
	- คอนกรีต (ปอร์ตแลน) 1 : 2: 4	7.40	ลบ.ม.	1,757.01	13,001.87	391.00	2,893.40	15,895.27	พาณิชย์จังหวัด
	- ไม้แบบ	2.77	ลบ.ฟ.	514.02	1,423.84	133.00	368.41	1,792.25	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	180	กก.	30.70	5,526.17	3.30	594.00	6,120.17	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	274	กก.	34.70	9,510.48	3.30	904.43	10,414.91	พาณิชย์จังหวัด
	- ตะปู	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	พาณิชย์จังหวัด
	- ลวดผูกเหล็ก	13.62	กก.	32.71	445.51	-	-	445.51	พาณิชย์จังหวัด
2	**งานฐานถังกรอง**								
	-ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	56.25	56.25	
								46,143.16	

รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน **ปร4.**

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร แผ่นที่ 2/4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สาคู**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4. บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอำพล ยนสิ่น ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	-ทรายหยาบชุ่มน้ำ	0.35	ลบ.ม.	560.75	196.26	99.00	34.65	230.91	พาณิชย์จังหวัด
	-คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,727.01	777.15	391.00	175.95	953.10	พาณิชย์จังหวัด
	-ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	514.02	771.03	133.00	199.50	970.53	พาณิชย์จังหวัด
	-ตะปู	1.00	กก	46.73	46.73	-	-	46.73	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	20.00	กก	28.99	579.83	2.80	56.00	635.83	พาณิชย์จังหวัด
	-ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก	32.71	16.36	-	-	16.36	พาณิชย์จังหวัด
3	**งานหอถังเหล็ก**								
	- หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	สืบราคา(รวมค่าแรงติดตั้ง)
								322,853.46	

รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน **ปรส4.**

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร แผ่นที่ 3/4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สาคู**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4. บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอำพล ยนฮึ่น ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4	**งานถังกรองสนิมเหล็กขนาดหน้าเครื่อง 3"**				-		-		
	- ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	สืบราคา(รวมค่าแรงติดตั้ง)
	1.15 ม. สูง 1.20 ม.								
	พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน								
5	**งานติดตั้งระบบสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติ**				-		-	-	
	รวมอุปกรณ์(ตู้ควบคุม)				-			-	
	-ตู้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ(แบบ 2 ชั้นกันน้ำฝน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00			12,000.00	สืบราคา
6	**งานอุปกรณ์ปาก(บ่อบาดาล)**	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	เหมาจ่าย
								100,500.00	

รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน **ปร4.**

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร แผ่นที่ 4/4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สาคู**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4. บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอำพล ยนฮึ้น ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
7	**ค่าทดสอบงานดินวิธี BORING TEST**	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	สืบราคากรมทรัพยากรน้ำ
								16,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**485,496.63**	

หมายเหตุ ค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของเดือน พฤษภาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565

ค่าแรง อ้างอิงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค. 2560

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา,ดิด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอำพล ยนฮึ้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา