

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถัง) หมู่ที่ ๓ บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถัง) หมู่ที่ ๓ บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างระบบประปา
- ๓.๑ งานฐานรากหอถังเหล็ก(ชนิดไม่ตอกเข็ม)
- ๓.๒ งานฐานถังกรอง
- ๓.๓ งานหอถังเหล็ก
- ๓.๔ งานถังกรองสนิมถังเหล็ก ขนาดหน้าเครื่อง ๓ นิ้ว
- ๓.๕ งานติดตั้งระบบสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติรวมอุปกรณ์(ตู้ควบคุม)
- ๓.๖ งานอุปกรณ์ปาก(บ่อบาดาล)

๔. ราคากลางคำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๖๓๑,๙๙๘.๔๒ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ สรุปบัญชีรายการราคากลางค่าก่อสร้าง(ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางยุทธศักดิ์ สวนบรรจง ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเกวลี วิเชียรพร ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ
๖.๓ นายอำพล ยนฮี่น ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอาภรณ์ อนุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

สรุปบัญชีราคากลางค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3. บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น ออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สาคู

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานอาคาร	484,067.42	1.3056	631,998.42	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย			-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	(พร้อมติดตั้ง)				
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			631,998.42	
	- สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง			**631,998.42**	
	(ตัวอักษร) หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์				

หมายเหตุ ค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าแรง อ้างอิงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค. 2560

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน.....60.....วัน (เผื่อระยะทดสอบวัสดุและดูฝนแล้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเกวลี วิเชียรพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอำพล ยนฮึ่น)

รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปรส4.

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร แผ่นที่ 1/4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ออกแบบและรายการ** กองช่าง อบต.สาคู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3. บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอำพล ยนยิ่น ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานฐานรากหอถังเหล็ก(ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	- ขุดดิน-ถมดิน	38.75	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,843.75	4,843.75	
	- ทรายหยาบชุ่มน้ำ	5.02	ลบ.ม.	560.75	2,814.97	99.00	496.98	3,311.95	พาณิชย์จังหวัด
	- คอนกรีต (ปอร์ดแลน) 1 : 3: 5	1.52	ลบ.ม.	1,588.79	2,414.96	391.00	594.32	3,009.28	พาณิชย์จังหวัด
	- คอนกรีต (ปอร์ดแลน) 1 : 2: 4	7.40	ลบ.ม.	1,682.24	12,448.58	391.00	2,893.40	15,341.98	พาณิชย์จังหวัด
	- ไม้แบบ	2.77	ลป.ฟ.	514.02	1,423.84	133.00	368.41	1,792.25	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	180	กก.	31.26	5,627.10	3.30	594.00	6,221.10	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	274	กก.	31.50	8,631.93	3.30	904.43	9,536.36	พาณิชย์จังหวัด
	- ตะปู	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	พาณิชย์จังหวัด
	- ลวดผูกเหล็ก	13.62	กก.	33.18	451.91	-	-	451.91	พาณิชย์จังหวัด
2	งานฐานถังกรอง								
	-ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	56.25	56.25	
								44,705.01	

รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปรส4.

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร แผ่นที่ 2/4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ออกแบบและรายการ** กองช่าง อบต.สาคู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3. บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอำพล ยนฮึ่น ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	-ทรายหยาบชุ่มน้ำ	0.35	ลบ.ม.	560.75	196.26	99.00	34.65	230.91	พาณิชย์จังหวัด
	-คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,682.24	757.01	391.00	175.95	932.96	พาณิชย์จังหวัด
	-ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	514.02	771.03	133.00	199.50	970.53	พาณิชย์จังหวัด
	-ตะปู	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-	46.73	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	20.00	กก.	30.43	608.69	2.80	56.00	664.69	พาณิชย์จังหวัด
	-ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	33.18	16.59	-	-	16.59	พาณิชย์จังหวัด
3	**<u>งานหอถังเหล็ก</u>**								
	- หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	สืบราคา(รวมค่าแรงติดตั้ง)
								322,862.41	

รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปร4.

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร แผ่นที่ 3/4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ออกแบบและรายการ** กองช่าง อบต.สาคู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3. บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอำพล ยนฮึ้น ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4	**งานถังกรองสนิมเหล็กขนาดหน้าเครื่อง 3"**				-		-		
	- ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	สืบราคา(รวมค่าแรงติดตั้ง)
	1.15 ม. สูง 1.20 ม.								
	พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน								
5	**งานติดตั้งระบบสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติ**				-		-	-	
	รวมอุปกรณ์(ตู้ควบคุม)				-			-	
	-ตู้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ(แบบ 2 ชั้นกันน้ำฝน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00			12,000.00	สืบราคา
6	**งานอุปกรณ์ปาก(บ่อบาดาล)**	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	เหมาจ่าย
								100,500.00	

รายการประมาณการราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน **ปร4.**

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร แผ่นที่ 4/4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สาคู**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3. บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายอำพล ยนฮึ้น ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
7	**ค่าทดสอบงานดินวิธี BORING TEST**	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00 **16,000.00**	สืบราคากรมทรัพยากรน้ำ
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**484,067.42**	

หมายเหตุ ค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของเดือน เมษายน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565

ค่าแรง อ้างอิงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค. 2560

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอำพล ยนฮึ้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา