

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านสาคู
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านสาคู องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔.๑ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่

๔.๒ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

๔.๓ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

๔.๔ งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

๔.๕ งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๒,๐๑๔,๓๙๙.๓๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอัครัช รัตนคช ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรโสภา กรรมการ

๗.๓ นายอำพล ยนฮี่น ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอาภรณ์ อนุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู/องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อขั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	3,080.000	11.14	34,311.20	1.3624	15.17	46,745.57
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	154.000	598.45	92,161.30	1.3624	815.32	125,560.55
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู/องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,080.000	429.42	1,322,613.60	1.3624	585.04	1,801,928.76
4	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	28.000	102.18	2,861.04	1.3624	139.21	3,897.88
5	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	280.000	95.07	26,619.60	1.3624	129.52	36,266.54
							รวมราคากลาง	2,014,399.30

ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง

17 กรกฎาคม 2566 16:09:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู/องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง

(ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัครัช รัตนคช

(อัครัช รัตนคช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อำพล ยนฮี่น

(อำพล ยนฮี่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธศักดิ์ สวนบรรจง

17 กรกฎาคม 2566