

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๒,๐๐๐ บาท

๒. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒.๑ งานปรับเกรดแต่ง บดอัดแน่นพื้นทางเดิม

๒.๒ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

๒.๓ งานผิวทางปอร์แลนด์ซิแมนต์คอนกรีต

๒.๔ รอยต่อตามขวาง(EXPANTION JOIN)

๒.๕ รอยต่อตามขวาง (CONTRACTON JOIN)

๒.๖ งานป้ายประชาสัมพันธ์

๓. ราคากลางคำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๕๘๑,๗๐๙.๖๘ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๖ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง	ตำแหน่งรองปลัดอบต.สาคู	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวเกวลี วิเชียรพร	ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ
๕.๓ นายอำพล ยนฮี่น	ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออก ที่ทำการ อบต. กว้าง 5.00 ม. ยาว 212.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,114.40 ตร.ม. แบบมีใหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู หมู่ที่ 4. ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 แบบเลขที่

ประมาณการ นายอำพล ยนฮึ่น ผช. นายช่างโยธา อบต.สาคู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานถนน คสล.**							
1.1	งานปรับเกรดแต่ง บดอัดแน่นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,114.40	10.84	12,080.10	1.3056	14.15	15,771.77
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,114.40	41.78	46,559.63	1.3056	54.55	60,788.26
1.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,114.40	326.99	364,397.66	1.3056	426.92	475,757.58
1.4	รอยต่อตามขวาง(EXPANTION JOIN)	ม.	10.00	102.53	1,025.30	1.3056	133.86	1,338.63
1.5	รอยต่อตามขวาง(CONTRACTION JOIN)	ม.	85.00	75.20	6,392.00	1.3056	98.18	8,345.40
1.6	รอยต่อตามยาว(LONGTUDINAL JOIN)	ม.	218.80	68.99	15,095.01	1.3056	90.07	19,708.05
1.7	งานป้ายประชาสัมพันธ์(Projece Signsx)	ป้าย	2.00	-	-			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							**581,709.68**
	คิดเป็นราคางบประมาณ	**(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)**						**581,709.68**

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	445,549.70
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.3056
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [③ \div (① \times ④ + ② \times ⑤)]$	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคารซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= ④ \times ⑥$	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคารซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= ⑤ \times ⑥$	=	-

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน.....60.....วัน (เผื่อระยะทดสอบวัสดุและดูฝนแล้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเกวลี วิเชียรพร) (นายอำพล ยนฮึ่น)